

**RAPPORTO DI PROVA****105012 / 7**

Ricevimento campione: 15-05-09

Esecuzione prova: 15-06-09

Emissione rapporto: 17-06-09

Denominaz. campione: Scrivania PLANETA

DELLA VALENTINA OFFICE S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 272-C.P. N. 65  
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)  
ITALY**Flessione dei piani UNI 8594:2004**Condizioni di umidità durante la prova: min. U.r 51  $\pm$ 3%, max U.r. 60  $\pm$ 3%Condizioni di temperatura durante la prova: min. 23  $\pm$ 2°C, max 24  $\pm$ 2°C.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensioni del piano | 2000 x 900 x 60 mm |
|----------------------|--------------------|

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Luce del piano (distanza tra i supporti) | 1.800 mm |
|------------------------------------------|----------|

|                                   |        |               |
|-----------------------------------|--------|---------------|
| Deformazione sotto carico ammessa | 9,0 mm | 5‰ della luce |
|-----------------------------------|--------|---------------|

Risultati della prova:

| Carico unitario<br>kg/dm <sup>2</sup> | Carico applicato<br>kg | Tempo di applicazione<br>h | Deformazione sotto carico<br>mm |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1,5                                   | 270                    | 24                         | 8,7                             |

Nota: carico unitario utilizzato con prestazione d'uso generale secondo l'appendice A della norma UNI 8594/04 .

Il responsabile di reparto  
Paolo BaluttoIl Direttore  
Dott. Andrea Giavon